

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสุข บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลลูกใต้ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร...
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลูกใต้ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)...
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลูกใต้ เลขที่ ๙/๒๕๖๒...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....ปร.๔.....

๕.๒.....ปร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์.....ประธานกรรมการ.....

๒.....นายศรฤทธิ ดาบพลอ่อน.....กรรมการ.....

๓.....นางสาวปิติมา ช่วงทิพย์.....กรรมการ.....

(ลงชื่อ)

(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลลูกใต้

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางนริสรา นาคะอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายศรฤทธิ ดาบพลอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลลูกใต้ รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลูกใต้

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิติมา ช่วงทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเสียม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลูกใต้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศรีสุข(ตามหลัก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห

แบบเลขที่ / 2562 ลงวันที่ กรกฎาคม 2561

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มีนาคม 2562

ปริมาณงาน

✓ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	498,575.69	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,575.69	
	คิดเป็นราคากลาง	498,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,490,000.00 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 046/2562 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดไห



กรรมการ

(นายศรฤทธิ์ ดาบลออ่อน)


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



กรรมการ

(นางสาวปิติมา ช่วงทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ



เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดไห

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดไห

เห็นชอบ



(นายสุพล เฝ้ามงคล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห

อนุมัติ



(นายเสกขิม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุข(ตาแหล่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดไผ่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไผ่

แบบเลขที่ / 2562 ลงวันที่ กรกฎาคม 2561

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.76	1,408.00	1.3822	2.43	1,946.14
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	900.98	36,039.20	1.3822	1,245.33	49,813.38
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	374.76	299,808.00	1.3822	517.99	414,394.62
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	173.47	4,163.28	1.3822	239.77	5,754.49
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	102.20	5,723.20	1.3822	141.26	7,910.61
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	67.85	13,570.00	1.3822	93.78	18,756.45
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้สัณฐาน	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แฉก	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แฉก	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								498,575.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

360,711.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782