

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง แยกถนนสาย (บ้านกุดไผ่-บ้านโคกท่าเล) แปลง
เกษตรกรรม บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๗๔,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรลูกรังปรับเปลี่ยนแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดไผ่
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....ปร.๔.....

๕.๒.....ปร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....นายอุทิศ ถิ่นขมนาง.....ประธานกรรมการ.....

๒.....น.ส.ธัญรัตน์ สุรินทร์.....กรรมการ.....

๓.....นางจุไรรัตน์ อินันันตี.....กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง แยกถนนสาย (บ้านกุดไผ่-บ้านโคกท่าเล)-แปลงเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 11 ต.กุดไผ่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไผ่

แบบเลขที่ 11/ 2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. ยาว 875.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนงานทาง	474,832.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	474,832.57	
	คิดเป็นราคากลาง	474,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.875 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 541,714.29 บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 256/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


.....
(นายอุทิศ พันขนาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....
(นางสาวสุวรรณี สุรินทร์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


.....
(นางจุไรรัตน์ อินนันไชย)
เจ้าพนักงานธุรการ


.....
เห็นชอบ (นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดไผ่
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดไผ่


.....
เห็นชอบ (นายสุเทพ เฟ่างกุล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไผ่


.....
อนุมัติ (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไผ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง แยกถนนสาย (บ้านกุดไห-บ้านโคกท่าเล)-แปลงเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห

แบบเลขที่ 11/ 2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,325.00	5.50	12,787.50	1.3822	7.60	17,674.88
1.2	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	31.97	-	1.3822	44.19	-
1.3	งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	2,425.00	75.81	183,839.25	1.3822	104.78	254,102.61
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	957.03	149.26	142,846.30	1.3822	206.31	197,442.16
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
3.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	676.81	4,060.86	1.3822	935.49	5,612.92
3.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
3.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.5	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								474,832.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

343,533.91

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782