

สรุปใบราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุตไผ่

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนประชาสามัคคี

ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร


สถานที่ดำเนินการ ถนนประชาสามัคคี บ.กลาง หมู่ ๘ ต.กุตไผ่ อ.กุตบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุตไผ่


ราคากลางตามแบบ ปร.๔

ราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๓


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๖๘,๑๘๖.๔๘	๑.๓๘๒๒	๓๗๐,๖๘๗.๓๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๗๐,๖๘๗.๓๕	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๓๗๐,๖๘๗.๓๕	
ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์				



..... ประธานกรรมการ
(นายอุทิศ ถิ่นขมนาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


..... กรรมการ
(นางชนิตา รัตนวงศ์)
หน.ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม


เห็นชอบ
(นายสุพล เฝามงคล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุตไผ่


..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวมนธิตา ตูพิลา)
นักวิชาการศึกษา


อนุมัติ
(นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุตไผ่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก								
๑	ดินขุด	ลบ.ม.	๒.๖๐			๙๙.๐๐	๒๕๗.๔๐	๒๕๗.๔๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๐.๕๐	๒๕๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙๑.๐๐	๔๕.๕๐	๑๗๐.๕๐	
๓	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๓๔	๑,๘๐๐.๐๐	๖๑๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๐๔.๐๔	๗๑๖.๐๔	
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๑.๐๘	๑,๙๐๐.๐๐	๒,๐๕๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๓๐.๔๘	๒,๓๘๒.๔๘	
๕	งานไม้แบบ	ตร.ม.	๑๕.๖๐			๑๓๓.๐๐	๒,๐๗๔.๘๐	๒,๐๗๔.๘๐	
	ไม้แบบ	ลบ.พ.	๗.๘๐	๔๙๕.๓๓	๓,๘๖๓.๕๗			๓,๘๖๓.๕๗	
	ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	ลบ.พ.	๒.๓๔	๔๓๙.๒๕	๑,๐๒๗.๘๕			๑,๐๒๗.๘๕	
	ตะปู	กก.	๓.๙๐	๓๔.๕๘	๑๓๔.๘๖			๑๓๔.๘๖	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๒๔๓.๙๔			๔.๑๐	๑,๐๐๐.๑๕	๑,๐๐๐.๑๕	
	เหล็ก RB ๙ มม.	กก.	๔๓.๑๔	๒๐.๓๔	๘๗๗.๔๗			๘๗๗.๔๗	
	เหล็ก L ๕๐x๕๐x๔ mm	กก.	๒๐.๘๔	๒๐.๗๕	๔๓๒.๔๓			๔๓๒.๔๓	
	เหล็กแผ่นขนาด ๐.๑๐x๐.๐๐๙ ม.	กก.	๘๗.๒๒	๒๖.๑๙	๒,๒๘๔.๒๙			๒,๒๘๔.๒๙	
	เหล็กแผ่นขนาด ๐.๐๕x๐.๐๐๖ ม.	กก.	๙๒.๗๔	๒๖.๑๙	๒,๔๒๘.๘๖			๒,๔๒๘.๘๖	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๐.๘๖	๒๔.๙๓	๒๑.๔๔			๒๑.๔๔	
	รวมค่าก่อสร้าง							๑๗,๖๗๒.๑๔	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							๒๖๘,๑๘๖.๔๘	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนประชาสามัคคี บ้านกลางหมู่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุตไผ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนประชาสามัคคี บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตไผ่ เลขที่ ๔/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๗๐,๖๘๗.๓๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยแปดสิบบเจ็ดบาทสามสิบบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายอุทิศ ถิ่นขม นาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางชนิดา รัตนวงศ์ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวมนธิดา ตูพิลา กรรมการ/เลขานุการ