

สรุปใบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก

ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร

สถานที่ดำเนินการ ถนนสาย สน.๗๑๐๔ (บ.ค้อน้อย-บ.กุตแอต) บ.ค้อน้อย หมู่ ๕ ต.กุตไผ่ อ.กุตบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๕

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๘๑,๓๓๒.๗๘	๑.๓๘๒๒	๒๕๐,๖๓๘.๑๗	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๕๐,๖๓๘.๑๗	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

..... ประธานกรรมการฯ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

..... กรรมการ

(นายศิริพล คุณหอม)

นักจัดการงานทั่วไป

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิพัฒน์ วิภาตะ)

นักวิชาการเกษตร

เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

เห็นชอบ
(นายสุพล เผ่ามงคล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

[illegible]

	งานบ่อพัก							
๑	ดินซุด	ลบ.ม.	๑.๓๐			๑๘.๒๘	๒๓.๗๖	๒๓.๗๖
๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๐.๒๕	๕๘๗.๐๐	๑๔๘.๘๐	๙๑.๐๐	๒๓.๐๗	๑๗๑.๘๗
๓	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๑๗	๑,๗๕๐.๐๐	๒๙๕.๗๕	๓๙๘.๐๐	๖๗.๒๖	๓๖๓.๐๑
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๐.๕๔	๑,๘๕๐.๐๐	๙๙๙.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๖๕.๒๔	๑๑๖๔.๒๔
๕	งานไม้แบบ	ตร.ม.	๗.๘๐			๑๓๓.๐๐	๑๐๓๗.๔๐	๑๐๓๗.๔๐
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๓.๙๐	๔๙๕.๓๓	๑๙๓๑.๗๙			๑๙๓๑.๗๙
	ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	๑.๑๗	๔๓๙.๒๕	๕๑๓.๙๒			๕๑๓.๙๒
	ตะปู	กก.	๑.๙๕	๓๓.๐๒	๖๔.๓๙			๖๔.๓๙
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๑๒๑.๙๗			๔.๑๐	๕๐๐.๐๘	๕๐๐.๐๘
	เหล็ก RB ๙ มม.	กก.	๒๑.๕๗	๒๑.๑๐	๔๕๕.๐๖			๔๕๕.๐๖
	เหล็ก L ๕๐x๕๐x๔ mm	กก.	๑๐.๔๒	๒๐.๗๕	๒๑๖.๒๒			๒๑๖.๒๒
	เหล็กแผ่นขนาด ๐.๑๐x๐.๐๐๙ ม.	กก.	๔๓.๖๑	๒๖.๑๙	๑๑๔๒.๑๕			๑๑๔๒.๑๕
	เหล็กแผ่นขนาด ๐.๐๕x๐.๐๐๖ ม.	กก.	๔๖.๓๗	๒๖.๑๙	๑๒๑๔.๓๘			๑๒๑๔.๓๘
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๐.๔๓	๒๕.๘๖	๑๑.๑๒			๑๑.๑๒
	รวมค่าก่อสร้าง							๘,๘๐๙.๓๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนสาย สน.๗๑๐๔ (บ.ค้อน้อย-บ.กุดแฮด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไฮ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
- เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดไฮ ที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕.๑ นายธีระศักดิ์ ศรีนักรินทร์ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายศิริพล คุณหอม กรรมการ

๕.๓ นายพิพัฒน์ วิภาคะ กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายธีระศักดิ์ ศรีนักรินทร์)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดไฮ

ลงชื่อ




เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายศิริพล คุณหอม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ วิภาคะ)

นักวิชาการเกษตร