

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง แยกทางหลวง ๒๒๑๘ – คลองชลประทาน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลูกใต้ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลูกใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๔๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - a. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - b. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปัญญาณัฐ ปาตุ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรังถนนสายแยก2218-คลองชลประทาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง
 แบบเลขที่ 20 / 2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2562
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2562
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	344,773.14	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	344,773.14	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	344,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.650 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 529,230.77 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 256/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง



กรรมการ

(นายปัญญาภูมิ ปาตุ)

หัวหน้าสำนักปลัด



กรรมการ

(นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

เห็นชอบ



(นายสุพล เข้มแข็ง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง

อนุมัติ



(นายเสกขิม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรังถนนสายแยก2218-คลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดโง่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง่

แบบเลขที่ 20 / 2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและชุดคอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	350.00	3.68	1,288.00	1.3822	5.09	1,780.27
1.2	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	31.97	-	1.3822	44.19	-
1.3	งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	1,820.00	75.81	137,974.20	1.3822	104.78	190,707.94
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	710.94	149.26	106,114.90	1.3822	206.31	146,672.01
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
3.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	676.81	4,060.86	1.3822	935.49	5,612.92
3.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
3.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.5	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								344,773.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

249,437.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782