

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแนวกั้นพังของไหลถนนจากบ้านนายกาทอน ทิพย์คำมี - บ้านนางรัตน ทิพย์คำมี ม.๕

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างแนวกั้นพังของไหลถนน	สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไฮ						
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลกุดไฮ	หน่วยงานสำรวจ	กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไฮ						
แบบเลขที่	๒ /๒๕๖๑	ออกแบบ							
วิธีดำเนินการ		กำหนดราคากลางเมื่อ	สิงหาคม ๒๕๖๐						
ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน						หมายเหตุ
			จำนวน	ราคา	ราคาวัสดุ	ราคา	ราคาค่าแรง	รวมราคา	
๑	งานดินชุด	ลบ.ม.	๙๙.๒๐	-	-	๒๑.๑๑	๒,๐๙๔.๑๑	๒,๐๙๔.๑๑	
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	ลบ.ม.	๗๘.๒๐	๑,๘๕๐.๐๐	๑๔๔,๖๗๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๓,๙๒๙.๒๐	๑๖๘,๕๙๙.๒๐	
๓	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๗.๗๐	๕๒๐.๐๐	๙,๒๐๔.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๗๕๒.๓๐	๑๐,๙๕๖.๓๐	
๔	งานเหล็กเสริม								
	๔.๑ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด O ๖ มม.	ตัน	๐.๘๔๙	๒๑,๑๙๑.๗๔	๑๗,๙๙๒.๑๔	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๔๘๐.๙๗	๒๑,๔๗๓.๑๑	
	๔.๒ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด O ๙ มม.	ตัน	๑.๓๒๒	๒๐,๕๓๙.๔๔	๒๗,๑๖๐.๓๓	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๔๒๑.๖๔	๓๒,๕๘๑.๙๖	
	๔.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด O ๒๕ มม. (DOWEL)	ตัน	-	๑๙,๑๔๗.๖๖	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	-	
	๔.๔ เหล็กข้ออ้อย DB ขนาด O ๑๒ มม.	ตัน	๑.๕๖๑	๒๐,๒๗๕.๐๒	๓๑,๖๕๑.๔๑	๓,๓๐๐.๐๐	๕,๑๕๑.๖๔	๓๖,๘๐๓.๐๖	
	๔.๕ เหล็กข้ออ้อย DB ขนาด O ๑๖ มม.	ตัน	-	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	
	๔.๖ เหล็กข้ออ้อย DB ขนาด O ๒๐ มม.	ตัน	-	-	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	-	
	๔.) เหล็กข้ออ้อย DB ขนาด O ๒๕ มม.	ตัน	-	-	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	-	
๕	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	กก.	๑๑๑.๙๗	๒๔.๖๑	๒,๗๕๕.๖๘	-	-	๒,๗๕๕.๖๘	
๖	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๑๔๘.๖๗	๕๐๔.๖๗	๗๕,๐๒๗.๖๑	-	-	๗๕,๐๒๗.๖๑	
	๖.๑ ค่าแรงไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๔๔๖.๐๐	-	-	๑๓๓.๐๐	๕๙,๓๑๘.๐๐	๕๙,๓๑๘.๐๐	
๗	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	๔๔.๖๐	๔๕๗.๙๔	๒๐,๔๒๔.๑๒	-	-	๒๐,๔๒๔.๑๒	
๘	ตะปูตอกไม้ ขนาด ๓ นิ้ว	กก.	๑๑๑.๕๐	๓๒.๕๗	๓,๖๓๑.๕๖	-	-	๓,๖๓๑.๕๖	
๙	ท่อ PVC ๑ นิ้ว	ท่อน	๑๙.๐๐	๕๘.๘๘	๑,๑๑๘.๗๒	-	-	๑,๑๑๘.๗๒	
	ยอดยกไป				๓๓๓,๖๓๕.๕๘		๑๐๑,๑๔๗.๘๖	๔๓๔,๗๘๓.๔๓	