

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง ถนนพิทักษ์ธรรม ซอย ๑ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง ถนนพิทักษ์ธรรม ซอย ๑ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดไห เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒....
เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท(สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาพาณิย์จังหวัดอุดรธานี
 - ๖.๒ ใช้ราคาประเมินที่ดินพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายธีรศักดิ์ ศรีนรินทร์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสาลิณี ช่วงทิพย์	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง ถนนพืักษธรรม ซอย 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.กุดโง่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง่

แบบเลขที่ 17 / 2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 2562

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 870.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,610.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	293,423.51	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	293,423.51	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	293,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.870 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 336,781.61 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 256/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่



เห็นชอบ

(นายจิระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่



กรรมการ

(นายสุรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เห็นชอบ



(นายสุเทพ นามข)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดโง่



กรรมการ

(นางสาวสาลิณี ชวงทิพย์)

นักประชาสัมพันธ์

อนุมัติ



(นายเสี่ยม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง ถนนพิทักษ์ธรรม ซอย 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 17 / 2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

จำนวน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและชุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
1.2	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	31.97	-	1.3822	44.19	-
1.3	งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	1,408.50	75.81	106,778.39	1.3822	104.78	147,589.09
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	706.88	149.26	105,508.91	1.3822	206.31	145,834.42
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
3.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
3.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
3.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.5	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
5.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								293,423.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

212,287.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782